

## ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на капитальный ремонт здания главного корпуса ГУ «ЛРКБ» ЛНР по адресу: г. Луганск, кв. 50-летия Обороны Луганска, 14, инв. № 10310001 (ремонт урологического отделения)

Условия выполнения работ к=1,2 Производство строительных работ в эксплуатируемых зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ

## Объемы работ

№ п/п	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
	<u>ОКНА</u>		
1	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	шт	8
2	Снятие остекленных оконных переплетов	м2	27,3584
3	Снятие бетонных и мозаичных подоконных досок	м2	9,2
4	Заполнение оконных проемов готовыми блоками площадью до 2 м2 из металлопластика в каменных стенах жилых и общественных зданий	м2	1,184
5	Заполнение оконных проемов готовыми блоками площадью до 3 м2 из металлопластика в каменных стенах жилых и общественных зданий	м2	14,28
6	Заполнение оконных проемов готовыми блоками площадью более 3 м2 из металлопластика в каменных стенах жилых и общественных зданий	м2	11,8944
7	Установка пластиковых подоконных досок	м	18,4
8	Установка оконных сливов	м	17,8
	<u>ДВЕРИ</u>		
9	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	шт	28
10	Снятие дверных полотен	м2	52,9032
11	Заполнение дверных проемов готовыми дверными блоками площадью до 2 м2 из металлопластика в каменных стенах	м2	15,1914
12	Заполнение дверных проемов готовыми дверными блоками площадью более 2 до 3 м2 из металлопластика в каменных стенах	м2	32,6116
13	Заполнение дверных проемов готовыми дверными блоками площадью более 3 м2 из металлопластика в каменных стенах	м2	4,1002
	<u>ОТКОСЫ</u>		
14	Облицовка откосов листами сухой штукатурки гипсовыми и гипсоволокнистыми	м2	50
15	Безпесчаное покрытие поверхностей стен раствором из клеевого гипса [типа "сатенгипс"] толщиной слоя 1 мм при нанесении за 2 раза	м2	50
16	Безпесчаное покрытие поверхностей стен раствором из клеевого гипса [типа "сатенгипс"] , на каждый слой толщиной 0,5 мм добавлять или исключать	м2	50

17	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами откосов по сборным конструкциям, подготовленным под окраску	м2	50
СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ			
18	Разборка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных труб диаметром 40 мм	м	46,4
19	Разборка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных труб диаметром 25 мм	м	11,4
20	Разборка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных труб диаметром 20 мм	м	43,2
21	Демонтаж радиаторов массой до 80 кг	шт	31
22	Установка отопительных радиаторов чугунных (Б/У)	кВт	35,34
23	Окраска масляными составами за 2 раза ранее окрашенных радиаторов и ребристых труб	м2	55,632
24	Прокладка трубопроводов отопления из напорных полиэтиленовых труб диаметром 40 мм	м	46,4
25	Прокладка трубопроводов отопления из напорных полиэтиленовых труб диаметром 32 мм	м	11,4
26	Прокладка трубопроводов отопления из напорных полиэтиленовых труб диаметром 25 мм	м	43,2
САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ			
27	Демонтаж унитазов со смывными бачками	к-т	11
28	Демонтаж раковин [умывальников]	к-т	17
29	Демонтаж водонагревателей емкостных	шт	1
30	Демонтаж водонагревателей индивидуальных водяных	шт	1
31	Разборка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб диаметром 20 мм	м	7,5
32	Разборка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 32 мм	м	7,7
33	Разборка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных труб диаметром 20 мм	м	68,4
34	Разборка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 15 мм	м	22
35	Разборка трубопроводов по стенам зданий и в каналах труб чугунных напорных раструбных диаметром 100 мм	м	38
36	Демонтаж по стенам зданий и в каналах труб чугунных напорных раструбных диаметром 50 мм	м	32
37	Установка унитазов с непосредственно присоединенным бачком	к-т	11
38	Установка умывальников одиночных с подводкой холодной воды	к-т	17
39	Установка водонагревателей индивидуальных водяных	шт	1
40	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб диаметром 32 мм	м	7,6
41	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб диаметром 25 мм	м	44
42	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб диаметром 20 мм	м	26
43	Установка смесителя душевого настенного с монтажной пластиной	шт	1
44	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм	м	38

45	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб диаметром 50 мм КОРИДОР	м	32
46	Смена вентиляционных решеток	шт	18
47	Установка решеток жалюзийных стальных с выверкой и закреплением площадью в свету до 0,25 м2	шт	1
48	Разборка шкафа пожарного	шт	3
49	Установка шкафа пожарного	шт	1
50	Заполнение оконных проемов готовыми блоками площадью до 1 м2 из металлопластика в каменных стенах жилых и общественных зданий (окно пожарного шкафа)	м2	1,36
51	Монтаж вертикальных стальных отбойников из гнутого профиля	м	16
52	Отделка стен защитной полосой из ламинированного ДСП (отбойники)	м2	12
53	Разборка покрытий полов из линолеума и релина	м2	145,15
54	Разборка цементных плинтусов	м	99,3
55	Разборка цементных покрытий полов	м2	145,15
56	Устройство цементной стяжки толщиной 20 мм по бетонному основанию площадью до 20 м2	м2	145,15
57	На каждые 5 мм изменения толщины слоя цементной стяжки добавлять или исключать до толщины 50 мм	м2	145,15
58	Устройство покрытий из керамических плиток на растворе из сухой клеящей смеси, количество плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	145,15
59	Устройство плинтусов шириной 50 мм из керамических плиток размером 30x30 см на растворе из сухой клеящей смеси	м2	8,2
60	Зашивка труб гипсокартонными плитами по металлическому каркасу	м2	2,2
61	Устройство основания под гипсовую штукатурку из пластиковой сетки	м2	312
62	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен [однослойная штукатурка], толщина слоя 10 мм	м2	312
63	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадь до 5 м2, толщина слоя 20 мм	м2	28
64	Шпатлевка стен и откосов шпатлевкой 1 мм	м2	18
65	Улучшенная окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами стен по штукатурке	м2	18
66	Устройство каркаса подвесных потолков типа "Армстронг"	м2	141,2
67	Укладка плит потолочных в каркас потолка типа "Армстронг"	м2	135,44
68	Установка щитков осветительных групповых массой до 6 кг в готовой нише или на стене	шт	2
69	Выключатель автоматический [автомат] одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, ток до 25 А	шт	24
70	Выключатель автоматический [автомат] одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, ток до 100 А	шт	2
71	Демонтаж светильников для люминесцентных ламп	шт	14
72	Прокладка проводов при скрытой проводке в бороздах	м	60

73	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм	м	420
74	Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке в проложенных трубах или металлорукавах, суммарное сечение до 6 мм <sup>2</sup>	м	160
75	Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке в проложенных трубах или металлорукавах, суммарное сечение до 16 мм <sup>2</sup>	м	260
76	Установка выключателей утопленного типа при скрытой проводке, 1-клавишных	шт	6
77	Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке	шт	6
78	Монтаж светильника настенного	шт	1
79	Монтаж светильников для люминесцентных ламп, устанавливаемых в подвесных потолках, количество ламп до 4 шт	шт	16
80	Монтаж светильников для люминесцентных ламп, устанавливаемых на штырях, количество ламп 2 шт ПАЛАТЫ-3шт	шт	3
81	Разборка покрытий полов из линолеума и релина	м <sup>2</sup>	82,5
82	Разборка покрытий полов из керамических плиток	м <sup>2</sup>	4,5
83	Разборка деревянных плинтусов	м	60,6
84	Разборка цементных покрытий полов	м <sup>2</sup>	87
85	Устройство цементной стяжки толщиной 20 мм по бетонному основанию площадью до 20 м <sup>2</sup>	м <sup>2</sup>	87
86	На каждые 5 мм изменения толщины слоя цементной стяжки добавлять или исключать до толщины 50 мм	м <sup>2</sup>	87
87	Устройство покрытий из керамических плиток на растворе из сухой клеящей смеси, количество плиток в 1 м <sup>2</sup> до 7 шт	м <sup>2</sup>	87
88	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на шурупах	м	60,6
89	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток	м <sup>2</sup>	22,5
90	Отбивка штукатурки по кирпичу и бетону со стен и потолков, площадь отбивки в одном месте более 5 м <sup>2</sup>	м <sup>2</sup>	35,25
91	Улучшенная штукатурка стен по сетке без устройства каркаса	м <sup>2</sup>	35,25
92	Устройство основания под гипсовую штукатурку из пластиковой сетки	м <sup>2</sup>	151,5
93	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен [однослойная штукатурка], толщина слоя 10 мм	м <sup>2</sup>	151,5
94	Зашивка труб гипсокартонными плитами по металлическому каркасу	м <sup>2</sup>	3,3
95	Облицовка поверхностей стен керамическими плитками на растворе из сухой клеящей смеси, число плиток в 1 м <sup>2</sup> свыше 12 до 20 шт	м <sup>2</sup>	35,25
96	Шпатлевка стен шпатлевкой 1 мм	м <sup>2</sup>	151,5
97	Улучшенная окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами стен по штукатурке	м <sup>2</sup>	151,5
98	Устройство каркаса одноуровневых подвесных потолков из металлических профилей	м <sup>2</sup>	88,2
99	Устройство подшивки горизонтальных поверхностей подвесных потолков гипсокартонными или гипсоволокнистыми листами.	м <sup>2</sup>	88,2

100	Безпесчаное покрытие поверхностей потолков раствором из клеевого гипса [типа "сатенгипс"] толщиной слоя 1,5 мм при нанесении за 3 раза	м2	169,41
101	Безпесчаное покрытие поверхностей потолков раствором из клеевого гипса [типа "сатенгипс"], на каждый слой толщиной 0,5 мм добавлять или исключать	м2	169,41
102	Улучшенная окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами потолков по сборным конструкциям, подготовленным под окраску	м2	169,41
103	Установка пенополистирольных бордюров в помещениях, площадью пола свыше 20 м2	п.м.	72
104	Демонтаж светильников с лампами накаливания	шт	15
105	Демонтаж светильников для люминесцентных ламп	шт	3
106	Демонтаж выключателей, розеток	шт	36
107	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм	м	90
108	Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке в проложенных трубах или металлорукавах, суммарное сечение до 6 мм2	м	60
109	Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке в проложенных трубах или металлорукавах, суммарное сечение до 16 мм2	м	30
110	Прокладка проводов при скрытой проводке в бороздах	м	192
111	Монтаж светильников для люминесцентных ламп, устанавливаемых на штырях, количество ламп 2 шт	шт	3
112	Монтаж светильника настенного	шт	21
113	Установка выключателей утопленного типа при скрытой проводке, 1-клавишных	шт	24
114	Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке	шт	21